

## TÁJÉKOZTATÓ

**Pályázat azonosítószáma: TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00057**

**Pályázat címe: Szálka község vízrendezése - III. ütem**

**Kedvezményezett neve: Szálka Község Önkormányzata**

**Szerződött támogatási összeg: 91.987.873 Ft**

**Támogatás mértéke (%-ban): 100%**

### **Projekt tartalmának bemutatása:**

A projekt keretében megvalósulna Szálka község belterületi vízrendezés III. üteme.

A projekt indokoltságát a jelenlegi belterületi csatornarendszer eliszapolódása teszi szükségessé, ami miatt már nem képes ellátni eredeti funkcióját. A beruházás után szebb településkép, élhetőbb falu alakulna ki, amely egy olyan település számára, mint Szálka - amely a turizmus alapoz – elengedhetetlen.

Szálka korábban két ütemben már megkezdte a belterületi vízrendezésének megvalósítását. 2009-2011 között két ütemben DDOP-5.1.5/B-s pályázati forrásokból megvalósult az ún. Faluárok és hozzákapcsolódó mellékág, valamint a Kossuth utca vízrendezése. Ezek a beruházások nem foglalkozott a külvizek belterület határon való összegyűjtésével és azok településen való átvezetésével. Ezt az igényt pótolja mostani projekt, mely gyakorlatilag majdnem teljes műszaki egységet hoz létre a korábban elkészült művekkel együtt a település egészére vonatkozó vízelvezetésben. A mostani projekt a Faluárok északi vége és a Napfény utca között valósulna meg 696 fm hosszban. Ennek megvalósulásával már csak egy szakasz, a Napfény utca és Kossuth utca közötti lenne hátra a jövőben.

A tervezett műszaki megoldás ismertetése:

A vizsgált vízlevezető gyakorlatilag a Fűrésztelepi árok 0+363 km szelvényéből indulva települést É-ről határolva gyűjti össze a külvizeket. A tervezett beton anyagú 691,6 m hosszú, 4,0 m széles 10 cm vápamélységű vízlevezető a 222 hrsz-ú mélyúthoz, illetve a másik végén a Petőfi utca (96/13 hrsz) kiépített vízlevezető rendszerhez csatlakozik. A 0+733,7 km szelvényben csatlakozik a Napfény utcai burkolathoz 16,5 m hosszban, 0+828,6 km szelvényben csatlakozás épül a 46 hrsz-ú út ingatlanon 24,0 hosszban, szintén csatlakozás létesül az 1+395,4 skm szelvényben 8,5 m hosszban. A többi oldalág esetén vízfogadás történik.

A tervezett létesítménynél magassági megkötésekkel kellett számolnunk, ezek: a Napfény utca burkolata és a meglévő vápás vízlevezető burkolata. A tervezett vízlevezető magassági vonalvezetése követi a jelenlegi földutak magasságát. A tervezett burkolat folyamatosan emelkedik az 1+226,4 km szelvényig, majd esés következik az 1+411 km szelvényig, a végszelvényig. Az eséstartomány 1,0 és 15,3 % között változik, kialakuló középsebesség 0,9 és 3,6 m/s közötti. Jelen fejlesztésben műtárgy építés nem történik, csak 3 db csatlakozás kerül kialakításra (Petőfi utca meglévő burkolat, Napfény utca meglévő burkolat, 46 hrsz-en lévő temetőhöz vezető út).

A projekt három ingatlanon (belterület 46, 221 és 222 hrsz) valósul meg, melyek önkormányzati tulajdonok.

**Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.02.28.**